



geluid, brand en compartimentering

Van rechts verkregen niveau is van toepassing.

de boven elkaar gelegen woningen is 1 brandcompartiment verdeeld in 2 subbrandcompartimenten

wbdo brandcompartimet = 60 min. alle doorvoeren naar een ander brandcompartiment brandwerend afwerken.

De vloeren zijn bestaand en uitgevoerd in in het werk gestort beton d.= 210 mm is geluidwerend en is min. 60 min. brandwerend.

De wanden zijn bestaand en uitgevoerd in in het werk gestort beton en is geluidwerend en imin. 60 min. brandwerend.

plafond;
Het bouwkundige plafond bestaat uit een in het werk gestorte verdiepingsvloer (d.= 200 mm) met daarop een cementdekvloer van 50 mm. De brandwerendheid is 60min. (conform bestaand) en de geluidwerendheid is > 61 dB.

Op de scheiding tussen compartiment woning a en b wordt een wand aangebracht gelijkwaardig aan Gyproc GF 100 DGC/2,50.2A met een geluidwerendheid van min. 58 dB en een brandwerendheid van min. 60 min (wand getest 120 min.).

Naam bureau Architecten BNA

Projectnaam	Tekeningonderdeel	schaal	/	formaat	Datum:
Lelystad, Griend 32	Nieuw	1:100		op A3	24-10-16
60					
Werknnummer:	Tekeningstatus	wijzigingen			Tekeningnummer:
0140	Voorlopig	B C D			03